

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
(Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)**

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ

**ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
ΕΤΟΥΣ 2019-2020**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνες (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
1	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ Γ-2.1	1	ΟΔΝ - 3211.B	m ³	675	14,00	9.450,00	
Σύνολο 1. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								9.450,00	9.450,00
2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ									
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα)	ΟΔΟ Δ - 2.2	2	ΟΔΟ - 1132	m ²	3.500,00	1,45	5.075,00	
2	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ Δ - 3	3	ΟΔΟ - 4110	m ²	7.000,00	1,20	8.400,00	
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ Δ - 4	4	ΟΔΟ - 4120	m ²	8.000,00	0,45	3.600,00	
4	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ Δ - 6	5	ΟΔΟ - 4421B	ton	650,00	80,00	52.000,00	
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0.05m κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ Δ - 8.1	6	ΟΔΟ - 4521B	m ²	3.300,00	10,20	33.660,00	
6	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού (μετά από φρεζάρισμα)	ΟΔΟ Δ - 8A	7	ΟΔΟ - 4521B	m ²	5.880,00	11,80	69.384,00	
7	Αποξήλωση ασφαλτοταπιήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΟΔΟ Α - 2.1	8	ΟΔΟ - 1123A	m ³	752,00	4,10	3.083,20	
8	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων μεγαλύτερη των 4m ²	ΝΕΟ ΣΧΕΤ. 4.09	9	ΟΔΟ 4521B	m ²	5.760,00	17,80	102.528,00	
9	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων έως 4m ²	ΝΕΟ ΣΧΕΤ. 4.09.1	10	ΟΔΟ 4521B	m ²	2.000,00	22,00	44.000,00	
10	Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων	ΥΔΡ 4.10	11	ΥΔΡ 6804	m ²	150,00	25,80	3.870,00	
11	Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο ακυρόδεμα στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων	ΥΔΡ 4.11	12	ΥΔΡ 6804	m ²	340,00	10,30	3.502,00	
Σύνολο 2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ								329.102,20	329.102,20
3. ΔΙΑΦΟΡΑ									
1	Προσαρμογή εσαχρών φρεατίων υδροσυλλογής με τη στάθμη και επίκληση του καταστρώματος της οδού (Για κάθε τρέχον μέτρο)	ΣΧΕΤ. ΥΔΡ 16.07.01	13	ΥΔΡ 6327x50% ΥΔΡ 6301x50%	τεμ	50	82,00	4.100,00	
2	Προσαρμογή φρεατίου στη στάθμη οδοστρώματος (Για το πρώτο άνοιγμα)	ΝΕΟ ΣΧΕΤ ΥΔΡ 16.07.01α	14	ΥΔΡ 6327x50% ΥΔΡ 6301x50%	τεμ	50	82,00	4.100,00	
3	Εναπόθεση προϊόντων εκσκαφής - καθαίρεσης - στρώσεων αποξηλούμενου ασφαλτικού οδοστρώματος σε θερμοθετημένο χώρο ανακύκλωσης προϊόντων.	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 1	15	50% ΟΔΟ 1123.A 50% ΟΔΟ 1132	tn	1300	3,00	3.900,00	
Σύνολο 3. ΔΙΑΦΟΡΑ								12.100,00	12.100,00
Σύνολο								350.652,20	350.652,20
Άθροισμα προστίθεται ΓΕ&ΟΕ 18%									63.117,40
								Σύνολο	413.769,60
Άθροισμα απρόβλεπτα 15%									62.065,44
								Σύνολο	475.835,04
Εκτιμώμενη αναθεώρηση									4.164,96
								Σύνολο	480.000,00
Άθροισμα ΦΠΑ									115.200,00
Γενικό Σύνολο									595.200,00

ΧΑΝΙΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντής Τ.Υ. ΔΕΥΑΧ

Νικόλαος Λατινάκης
Εργοδηγός Δ.Ε.

Κων/νος Στεργιάννης
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την υπ' αριθμόν 204/2019 (ΑΔΑ : 7ΝΞ9ΟΕΨΡ-ΞΝΙ) απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ

