

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
(Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)**

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ

**ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
ΕΤΟΥΣ 2017-2018 – Β΄ΦΑΣΗ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνες (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
1	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ Γ-2.1	1	ΟΔΝ - 3211.Β	m ³	750	11,50	8.625,00	
Σύνολο 1. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								8.625,00	8.625,00
2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ									
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα)	ΟΔΟ Δ - 2.2	2	ΟΔΟ - 1132	m ²	3.500,00	1,45	5.075,00	
2	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ Δ - 3	3	ΟΔΟ - 4110	m ²	7.500,00	1,20	9.000,00	
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ Δ - 4	4	ΟΔΟ - 4120	m ²	8.200,00	0,45	3.690,00	
4	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ Δ - 6	5	ΟΔΟ - 4421β.1	ton	650,00	87,60	56.940,00	
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0.05m κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ Δ - 8.1	6	ΟΔΟ - 4521β.1	m ²	3.500,00	7,70	26.950,00	
6	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού (μετά από φρεζάρισμα)	ΟΔΟ Δ - 8Α.Μ	7	ΟΔΟ - 4521β	m ²	7.000,00	9,30	65.100,00	
7	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΟΔΟ Α - 2.1	8	ΟΔΟ - 1123Α	m ³	750,00	1,60	1.200,00	
8	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων μεγαλύτερη των 4m ²	ΝΕΟ ΣΧΕΤ. 4.09	9	ΟΔΟ 4521Β	m ²	7.500,00	17,80	133.500,00	
9	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων έως 4m ²	ΝΕΟ ΣΧΕΤ. 4.09.1	10	ΟΔΟ 4521Β	m ²	1.500,00	22,00	33.000,00	
10	Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων	ΥΔΡ 4.10	11	ΥΔΡ 6804	m ²	150,00	25,80	3.870,00	
11	Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων	ΥΔΡ 4.11	12	ΥΔΡ 6804	m ²	300,00	10,00	3.000,00	
Σύνολο 2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ								341.325,00	341.325,00
3. ΔΙΑΦΟΡΑ									
1	Προσαρμογή εσαχρών φρεατίων υδροσυλλογής με τη στάθμη και επίκληση του καταστρώματος της οδού (Για κάθε τρέχων μέτρο)	ΣΧΕΤ. ΥΔΡ 16.07.01	13	ΥΔΡ 6327x50% ΥΔΡ 6301x50%	τεμ	50	82,00	4.100,00	
2	Προσαρμογή φρεατίου στη στάθμη οδοστρώματος (Για το πρώτο άνοιγμα)	ΝΕΟ ΣΧΕΤ ΥΔΡ 16.07.01α	14	ΥΔΡ 6327x50% ΥΔΡ 6301x50%	τεμ	50	82,00	4.100,00	
Σύνολο 3. ΔΙΑΦΟΡΑ								8.200,00	8.200,00
Σύνολο								358.150,00	358.150,00

Άθροισμα προστίθεται ΓΕ&ΟΕ 18%	64.467,00
Σύνολο	422.617,00
Άθροισμα απρόβλεπτα 15%	63.392,55
Σύνολο	486.009,55
Εκτιμώμενη αναθεώρηση	1.990,45
Σύνολο	488.000,00
Άθροισμα ΦΠΑ	117.120,00
Γενικό Σύνολο	605.120,00

ΧΑΝΙΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Νικόλαος Λατινάκης
Εργοδηγός Δ.Ε.



Με την υπ' αριθμό 461/2017 Υ.Α.Δ.Σ.: Ψ53ΚΟΕΨΡ-ΩΘΠ) απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΧΕΤΑΚΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντής Τ.Υ. ΔΕΥΑΧ

Κων/νος Στεργιάννης
Πολιτικός Μηχανικός