

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ  
(Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)**

**ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ**

**ΕΡΓΟ : ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΚΟΜΒΟ ΜΟΥΡΝΙΩΝ**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

**ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017**

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)**

**ΕΡΓΟ : ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ  
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ  
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΕΩΣ  
ΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΚΟΜΒΟ ΜΟΥΡΝΙΩΝ  
CPV : 45231300-8**

## **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τις απαραίτητες συμπληρωματικές εργασίες Ύδρευσης-Αποχέτευσης που πρέπει να γίνουν κατά την υλοποίηση του συνδετήριου δρόμου της πόλης Χανίων με τον κόμβο Μουρνιών του ΒΟΑΚ.

Το έργο θα κατασκευάζεται παράλληλα με το έργο οδοποιίας του Ο.Α.Κ. Α.Ε. που είναι σε εξέλιξη.

Στην περιοχή εργασιών υπάρχουν δίκτυα ύδρευσης και δίκτυα αποχέτευσης της ΔΕΥΑΧ.

Το δίκτυο ύδρευσης θα αντικατασταθεί με νέο , από σωλήνες ΡΕ 16 atm διαμέτρων Φ90 και Φ110 σε βάθος 0,80μ και πλάτος σκάμματος 0,50 μ.

Η τοποθέτηση τους θα πρέπει να γίνει επί του πεζοδρομίου ή σε θέση που θα υποδειχθεί από τον Ο.Α.Κ. Α.Ε.

Το νέο δίκτυο ύδρευσης πρέπει πρώτα να κατασκευαστεί να γίνουν οι δοκιμές του και οι συνδέσεις με τα υπάρχοντα παλαιά δίκτυα . Η κατασκευή του νέου δικτύου και των αντίστοιχων παροχών και η τροφοδοσία του θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με την πορεία εργασιών του βασικού έργου οδοποιίας.

Κατά τη φάση διαπλάτυνσης της οδού από τον ανάδοχο του βασικού έργου του ΟΑΚ Α.Ε. , θα γίνονται αρχικά και σταδιακά οι επεκτάσεις των υφιστάμενων παροχών ύδρευσης και αποχέτευσης.

Ο ρυθμός των επεκτάσεων θα καθοριστεί από την ταχύτητα διάνοιξης της οδού από τον ανάδοχο του έργου του ΟΑΚ Α.Ε..

Μετά την ολοκλήρωση των χωματουργικών εργασιών της διαπλάτυνσης είτε στο σύνολο του έργου είτε κατά κλάδο , θα γίνουν εργασίες υλοποίησης του νέου δικτύου ύδρευσης , η διασύνδεσή του και η πλήρωση του με νερό δικτύου και οι συνδέσεις των ήδη επεκταθέντων παροχών με το νέο δίκτυο ύδρευσης.

Τα παλαιά δίκτυα ύδρευσης πρέπει να είναι σε λειτουργία και να εγκαταλειφθούν όταν θα έχουν γίνει όλες οι συνδέσεις παροχών με το νέο δίκτυο . Πρέπει να γίνουν όλες οι παροχές που υπάρχουν σήμερα καθώς και αναμονές για τα ακίνητα που δεν έχουν σήμερα παροχή .

Προβλέπεται συνολικά η κατασκευή δικτύου ύδρευσης μήκους 3.522 μέτρων με 40 νέες παροχές ύδρευσης και τις απαραίτητες μικρομετατοπίσεις παροχών.

Επίσης προβλέπονται 10 νέες παροχές αποχέτευσης ακαθάρτων και 35 μετατοπίσεις υφισταμένων και όπου χρειαστεί αντικατάσταση πλακών φρεατίων επίσκεψης των δικτύων αποχέτευσης.

Η μορφή των εργασιών και η χρονική υλοποίησή τους απαιτεί πλήρη συνεργασία του αναδόχου του παρόντος έργου , τόσο με την επίβλεψη του Ο.Α.Κ. Α.Ε. όσο και του αναδόχου του έργου του Ο.Α.Κ. Α.Ε..

Το χρονοδιάγραμμα του έργου υποχρεωτικά θα ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα του αρχικού έργου. Για την τμηματική μορφή της υλοποίησης των εργασιών και για τους υποχρεωτικούς χρόνους αναμονής του χρονοδιαγράμματος του αναδόχου του παρόντος έργου δεν προβλέπεται καμία ιδιαίτερη αποζημίωση.

**ΧΑΝΙΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017**

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**

**Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ**

  
Παπαδογιάννη Χρυσαιγή  
Πολιτικός Μηχανικός

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

**Ο Δ/ντής Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.**

  
Κων/νος Στεργιάννης  
Πολιτικός Μηχανικός

**ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ**

Με την αριθμό πρωτ. 446/2017 απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (ΑΔΑ : ΩΦ19ΟΕΨΡ-Θ3Λ)

